

649.40.520.xxx
Unterputz-Einbaukörper 3/4"



- zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Mengenregulierung
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust und schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß- und Kältespitzen
- mit Abdeckhaube für Einbau

